

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Zygmunta Augusta
ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów
tel./fax 87 643 28 55

Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
o wartości do 30 000 euro

Augustów, dn. 07.06.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Zygmunta Augusta
16-300 Augustów
ul. Rajgrodzka 1

Zaproszenie do składania ofert na remont łazienki w budynku szkoły przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Nr postępowania SP-2/ZP/06/2019
Nazwa postępowania: **zapytanie ofertowe**

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie
REGON 000720243
Strona: <http://bip.sp2.augustow.eu/>

przy współudziale:
Przedszkola Nr 2 w Augustowie
reprezentowanego przez Dyrektora
Małgorzatę Grygo

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont łazienki – adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 zgodnie z załączonym przedmiarem. Prace porządkowe po wykonanym remoncie pozostają po stronie wykonawcy.

2. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Z. Augusta Leszek Mołodziejko, tel. 87 643 28 55 oraz Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie Małgorzata Grygo, tel: 87 643 21 08

3. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 19.08.2019 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

5. Kryteria oceny ofert i ich waga

Ofertę należy złożyć pisemnie wraz z formularzem cenowym. Kryterium jest cena za wykonanie usługi.

6. Miejsce, termin i sposób składania oraz miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty muszą być złożone w sekretariacie Szkoły podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 w Augustowie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2019 r. o godz. 12:00

7. Termin związania z ofertą – 30 dni

8. Zawartość oferty

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było odczytać zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta, ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów oraz opisane:

„Remont łazienki- adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ulicy Nowomiejskiej 41”


9. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem/drogą elektroniczną

10. Dodatkowe postanowienia:

- 1) Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;
- 2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie;
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) Będzie złożona w niewłaściwej formie,
 - b) Jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
 - c) Jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji
 - d) Cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - e) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - f) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - g) Wpłynęła po terminie,
 - h) Zawiera cenę dumpingową tzn. nie pokrywającą kosztów produkcji.
- 4) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
- 5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne;
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny;
- 7) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz;
- 8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt. 6;
- 9) Zamawiający przewiduje negocjacje z wybranym Wykonawcą.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Urszula Sieńkowska – St. Specjalista

WICEDYREKTOR
L2. 
07.06.2019
mgr Leszek Mołodziejko
.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Prace ogólnobudowlane		
		1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodziki poz zast		
2	KNR 4-02 0135/01	Demontaż mieszacza o średnicy 15x20, 20x25mm	kpl	5
3	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	szt	5
4	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	kpl	1
5	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	szt	1
6	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	kpl	2
7	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5
		2	szt	2
8	KNR 4-02 0201/03	Demontaż odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 100mm	razem	szt
9	KNR 4-02 0210/02	Demontaż odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2
10	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	miejsce	5
11	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m ²	m	10
		1	szt	1
12	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	razem	szt
		1,20*0,20*0,18	m ³	0,043
13	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	razem	m ³
		(5,70*2+3,12*2)*2,26	m ²	39,866
		-0,70*2,05	m ²	-1,435
14	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	razem	m ²
		0,18*(1,10*2,26)*6	m ²	2,685
		0,18*(0,90*2,26)*6-0,78*1,84*6*0,18	m ²	0,647
15	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	razem	m ²
		3,12*3,70	m ²	11,544
16	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	razem	m ²
17	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
18	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
20	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		3,12*3,70*0,12	m ³	1,385
		3,12*3,70*0,03	m ³	0,346
		(5,70*2+3,12*2)*2,26*0,02	m ³	0,797
		-0,70*2,05*0,02	m ³	-0,029
		1,20*0,20*0,18	m ³	0,043
21	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	razem	m ³
		3,12*3,70*0,12	m ³	1,385

Przedmiar

Remont łazienki - adaptacja pomieszczeń sanitarnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,12*3,70*0,03	m3	0,346
		(5,70*2+3,12*2)*2,26*0,02	m3	0,797
		-0,70*2,05*0,02	m3	-0,029
		1,20*0,20*0,18	m3	0,043
		razem	m3	2,542
22	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV		
		3,12*3,70*0,12	m3	1,385
		3,12*3,70*0,03	m3	0,346
		(5,70*2+3,12*2)*2,26*0,02	m3	0,797
		-0,70*2,05*0,02	m3	-0,029
		1,20*0,20*0,18	m3	0,043
		razem	m3	2,542
23	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 6x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		3,12*3,70*0,12	m3	1,385
		3,12*3,70*0,03	m3	0,346
		(5,70*2+3,12*2)*2,26*0,02	m3	0,797
		-0,70*2,05*0,02	m3	-0,029
		1,20*0,20*0,18	m3	0,043
		razem	m3	2,542
2. Roboty budowlane				
2.1. posadzki, okładziny				
24	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
25	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
26	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
27	KNR 2-02 0605/04	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
28	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
29	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
30	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
32	KNR 2-02 1118/09 z. sz. 11.5.7	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną R=1.3 M=1.0		
		3,12*3,70	m2	11,544
		razem	m2	11,544
2.2. ściany, okładziny, stolarka drzwiowa				
33	KNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów		

Przedmiar

Remont łazienki - adaptacja pomieszczeń sanitarnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(5,70*2+3,12*2)*2,26 -0,70*2,05	m2 m2	39,866 -1,435
			razem	m2 38,431
34	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 3,12*3,70	m2	11,544
			razem	m2 11,544
35	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3,12*3,70	m2	11,544
			razem	m2 11,544
36	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3,12*2+3,70*2)*1,12	m2	15,277
			razem	m2 15,277
37	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (5,70*2+3,12*2)*3,17 -0,70*2,05	m2 m2	55,919 -1,435
			razem	m2 54,484
38	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 33x60cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (5,70*2+3,12*2)*2,10 -0,90*2,05	m2 m2	37,044 -1,845
			razem	m2 35,199
39	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,12*2+3,70*2)*1,12	m2	15,277
			razem	m2 15,277
40	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,12*3,70	m2	11,544
			razem	m2 11,544
41	KNNR 7 0505/01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2 3,70*2,10	m2	7,77
			razem	m2 7,77
42	KNNR 7 0505/04	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nicotwierane o powierzchni do 10m2 1,15*2,10*3	m2	7,245
			razem	m2 7,245
43	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5
44	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	szk	1
45	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa lustra	kpl	5
		3. Instalacje		
		3.1. Instalacje sanitarne		
46	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szk	10
47	KNR 2-15 0107/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szk	4
48	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	4
49	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	5
50	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szk	5

Przedmiar

Remont łazienki - adaptacja pomieszczeń sanitarnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	30
52	KNNR 4 0130/03	Zawory wodne przelotowe, proste o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	2
53	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki	szt	5
54	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	4
4. Instalacje elektryczne				
55	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	2
		2	razem	2
56	KNR 5-08 0301/21	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu betonowym	szt	4
57	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	2
58	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	5
59	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	2
60	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych końcowych na gotowym podłożu z podłączeniem-kinkiety	szt	5
61	Kalkulacja indywidualna	Montaż wentylatora łazienkowego wraz z montażem	szt	1
62	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1
63	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	3

WICEDYREKTOR

mgr Leszek Mołodziejko